

# Formular F1

Obiectiv:

CENTRALIZATORUL  
Cheltuielilor pe obiectiv

Nr Crt	Nr cap/ subcap deviz pe obiect	Denumirea capitolului de cheltuieli	Valoarea cheltuielilor/obiect exclusive TVA		din care C+M
0	1	2	3	4	5
		Investitia de baza			
		TOTAL			
		Total valoare(exclusive TVA)			

Taxa pe valoarea adaugata

Total valare (inclusiv TVA)

# Formular F3

Obiectiv: 004 REPARATII SPATII FAC FARMACIE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 003 RENOV LAB INFO-FIZICA FARMA-20

Categorie: 001 CONSTRUCTII

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	H1B16G 82	MP	50,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>PROTEJAREA SUPRAFETEI BETOANELOR PE DURATA INTARIRII PRIN ACOPERIRE CU FOLII DE POLIETILENA</b>			
<b>Usi, ferestre, mobilier nedeplasabil</b>			
2	RPCO50A 02	M	12,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>INLOCUIREA BAGHETELOR DIN LEMN LA TIMPLARIE</b>			
<b>Asim demontare +remontare tabla scolară</b>			
3	RPCT29A1 82	MP	28,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE *</b>			
<b>Asim desfacere faianta de pe polite si pereti</b>			
4	RPCT09D1 82	M CUB	0,60000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>DEMOLAREA DALELOR PLACILOR PREFABRICATE CU GROSIMI SUB 15 CM GROSIME *</b>			
<b>Asim polite deasupra dulapuri metalice si calorifere</b>			
5	CMTA27H 02	BUCATA	50,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>TAIERE CU DISC DE OTEL, OTEL CORNIER 30X30X4 - 45X45X5 MM</b>			
<b>Asim desfacere dulapuri metalice cu recup. mat.</b>			
6	CMTA12A1 02	M	20,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>TAIERE LA RECE CU DALTA TABLA /PROFILE OTEL GROS. &lt; 3 MM, TAIERE DREAPTA, INCL. INDREPTARE</b>			
<b>Desfacere dulapuri met. cu recup. mat.</b>			
<b>Asim. desfacere dulapuri metalice, rama si usa hidrant interior cu recup. mat.</b>			
7	CMTA27A 02	BUCATA	20,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>TAIERE CU DISC DE OTEL, TEAVA DE OTEL D. &lt; 2"</b>			
<b>Structură polite cu recup. mat.</b>			

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

8	RCSJ03A 02	MP	18,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

REPARATII TENCUIELI INT.BRUTE, PERETI ZIDARIE CARAMIDA/BETON, MORTAR IPSOS-VAR M-10 T,PT.REALIZ.GRND

Zone polite, contur 3 usi duble si hidrant int.

9	RCSH33A 02	MP	9,70000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

DESFACERE PLANSEE LEMN, INCL.DUSUMEAU, PODINA INTRE GRINZI, UMPLUTURA MOLOZ/ZGURA, INCL.INDEP.MAT.

Asim podium catedră

10	RPCT29A1 82	MP	100,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

DESFACEREA PLACAJELOR FAIANTA GRESIE SI CERAMICE \*

Pardoseala gresie

11	CG11A1 82	MP	100,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PARDOSELI DIN PLACI DE GRESIE CERAMICA PATRATE SAU DREPTUNGHIULARE DE ACEIAS CULOARE ASEZATE SIMPLU

Incl. cim adeziv CM17+chit CERESIT sau similare

L: 10139 -0034:2422161 -PLACI GRESIE GLZ.NETEDE MARON S 50X 50X 6 C1 LIPIT

Gresie din lut alb, glazurata, rectificata, antiderapanta Rp9, rez. abraziune PEI V, dim. min. 50 x 50 cm. Plinta 10 cm. PREZENTARE MOSTRE PT. ASPECT SI CULOARE

12	CK26D 02	M	8,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PERVAZURI(BAGHETE) DIN ALUMINIU PENTRU USI SI FERESTRE

5 buc.profil Al tesit/semirotund sep.gresie/parche

Profil de trecere cu inaltime redusa si suprafete semirotunde si/sau tesite contra impiedicarii

13	CI05D1 82	MP	50,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PLACAJ CU PLACI CESAROM LA INTERIOR SI EXTERIOR 20X20-40X40MM CU MORTAR CIMENT CU PASTA ADEZIVA

L: 10138 -0078:2406961 -PLACI CESAROM GLAZUR.SIMP. ORANJ 40X 40X 6 C. 1 S7813

Placaje cu faianta pe stalpi si pereti

Faianta din lut alb, rez. abraz. PEI II, dimensiuni min. 25 x 40 cm. PREZENTARE MOSTRE PT. ASPECT SI CULOARE

14	CI15A 02	MP	5,50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PLACAJE DALE FLEXIBILE PVC,O CULOARE,SUPR.PLANE,PETENC.FIXATE CU MORTAR CU ADAOS DE ARACET

L: LC15A -0004:6716390 -DALA PVC FLEXIBILE PT PARDOSELI 350X350X2 MM

L: LC52F -0072:6110537 -ADEZIVI PASTA RASINI SINT. TIP KERALASTIC

Glafuri din HPL de exterior grosime 5 mm - prezentare mostre pt. aspect si culoare

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
15	CE26A 02	M	50,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**ETANSAREA SUPLIMENTARA PE CONTUR , LA STRAPUNGERI SAU ROSTURI CU CHITURI SAU MASTICURI POLIMERICE**

L: LC09B -0030:6101454 -MASTIC BITUMINOS "ASROBIT" NII7129-77

L: LC67I -0064:2600374 -SOLUTIE TIP CITOM BITUMINOASA

Asim. Etansare exterioara tocure ferestre din tamplarie aluminiu cu solutie hidroizolanta (amorsa) si mastic bituminos culoare gri / maro

16	RPCJ40A 02	MP	120,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**TENCUIELI INT DE 1 CM GR. DIN IPSOS-VAR EXECUTATE MANUAL SI ARMATE CU FIBRA DE STICLA INCL.COLTARE**

Asim. tencuieli armate cu plasa FS in zone crapate la tavane, colturi, margini pereti gips carton, etc. , inclusiv coltare aluminiu cu plasa

17	RPCK01B1 82	MP	35,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**STRAT SUPORT PT.PARDOSELI DIN MORTAR CIMENT M 100-T,DE 3CM GROSIME,CU FATA DRISCUITA FIN \***

Asim refacere suport pardoseala in zone demolate

18	RPCJ36A1 82	MP	40,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA PERETI SI STILPI.**

Asim. gletuire pereti zid si gips carton

19	RPCJ36B1 82	MP	100,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**GLET DE IPSOS PE TENC.INT.DRIS.DE 3 MM.GROSIME EXECUTAT CU PASTA IPSOS LA TAVANE .**

20	RCSO56A 02	MP	16,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**DEMONTARI, TAMPLARIE DIN LEMN (USI, FERESTRE, OBLOANE, CUTI RULOU, MASTI)**

3 buc. usi duble din lemn si 1 buc usa simpla din PVC

21	RPCG30A 09	MP	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**PERETI DESPARTIT.PANOURI DIN GIPS-CARTON 1 STR PE FIECARE FATA,CONFECTIONARE STRUCTURA GOL USA DUBLA**

PROFIL UA 100 X 3000 MM

Asim. confectionare structura/gol usa din profile UA 100 x 3000, L= 16 m in pereti gips carton

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

existenti, pt. montaj usi duble din PVC

22	RCSO56C 02	MP	20,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### DEMONTARI, CAPTUSELI DIN LEMN / AZBOCIMENT / PFL / PAS ETC. LA PERETI SAU TAVANE SUSPENDATE

Asim desfacere / decupare pereti din gips carton pentru montaj 2 usi duble din PVC (structura din profile UA 100) si reamplasare hidrant

23	RPCJ06C 09	M	24,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### REPARATII TENCUIELI INT.IN JURUL TOC.SI PERVAZ LA USI 2 CM GROSIME CU SPALETII:DREPTI 25-35CM LATIME

24	CD15B 02	MP	14,50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### PERETI DIN PAN DE GIPSCARTON MONT 1 STRAT PE FIECARE FATA, PE STRUCT MET DIST INTRE MONTANTI 40 CM

L: LC05G -0002:8558011 -SURUB MONTAJ AUTOFILETANT 35MM/1000 SUPERRAPID  
 L: LC25F -0004:8526015 -VATA MINERALA-BAZALTICA - REZ.LA FOC 60MM \* 100 KG/MC  
 L: LC27B -0021:8527037 -PLACI GIPS-CARTON REZISTENTE LA FOC GKF 15 MM 1200/3000  
 L: LC49D -0003:8535042 -PROFIL DE CONTUR UW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT  
 L: LC49E -0018:8535033 -PROFIL DE STRUCTURA CW 100/0.6/4000 DIN OTEL GALVANIZAT  
 L: LC74B -0004:8521060 -BANDA FIBRA DE STICLA PT. ROSTURI LATIME=50MM-25M/ROLA

Perete despartitor rezistent la foc între hol acces birouri si laborator informatica + refacere / mascare perete urmare a reamplasarii hidrantului

25	CK25D 02	MP	14,08000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### USI PROFIL PVC CLS. A,GROS.MIN.70MM, ARMATURI,ACCESORII, DOUA CANATURI CU SUPR.TOC <7MP INCLUSIV

L: LC33E -0016:6720292 -USI DIN PROFILE PVC TIP REHAU S730 3C

-2 buc. L x H = 1,6 x 2,2 m, montaj în zid : acces disciplina + acces birouri, GEAM MAT  
 -1 buc. 1,6 x 2,2 m, montaj în gips carton: acces lab. informatica , GEAM MAT  
 -1 buc. 1,6 X 2,2 m , montaj în gips carton: acces lab. fizica, placi sandwich PVC termoizolante  
 CULOARE ALBA, FERONERIE GU-SECURY EUROPA, BALAMALE 3D, PRAG ALUMINIU h REDUSA , TESIT / SEMIROTUND

26	00101B011 02	MP	230,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### VOPSIT INT.MAN. CU VOPS LAVAB "DEKO" (AMORSA DIL 1:4+ VOPS CU 10%APA+VOPS)PE SUPR. NOI PUTIN ABSORB

Asim amorsare si vopsire cu DEKO PROFESIONAL sau similar în doua straturi

27	RPCP01E 02	KG	40,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

#### REVIZUIREA SI REPARAREA FERESTRELOR METALICE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

-----  
*Asim revizie, reglare si ungere mecanisme/balamale la ferestre cu tâmplarie Aluminu*

28	TRB05A29 82	TONE	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TRANSPORTUL MATERIALELOR PRIN PURTAT DIRECT.MATERIALE INCOMODE SUB 25 KG DISTANTA 90M \$

29	TRA01A18P 82	TONE	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TRANSPORTUL RUTIER AL PAMINTULUI SAU MOLOZULUI CU AUTOBASCULANTA DIST.=18 KM \$

OFERTANT

# Formular F3

Obiectiv: 004 REPARATII SPATII FAC FARMACIE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 003 RENOV LAB INFO-FIZICA FARMA-20

Categorie: 003 INSTALATII ELECTRICE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
1	RPEE17B 99	BUCATA	14,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

INLOCUIRE PRIZA DUBLA CU CP SIMBOL 0232

L: EL03F -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP  
L: EL18M -0124:5536236 -PRIZA MONOBLOC ST DUBLA SIMB 158 250V 16A NI3185  
Prod. / Marca Relee Medias sau Schneider Electric sau Legrand sau Ospel

2	RPCU11A2 82	M	30,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

EXECUTAREA DE SANTURI CU SECTIUNE SUB 30CMP IN ZIDARIE DE CARAMIDA CU MORTAR CIMENT

Pentru trasee prize si lampa siguranta hidrant

3	RPCU07D1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 2 CARAMIDA CU MORTAR VAR SI ADAOS DE CIMEN GAURI PT COND 50-400CMP

Pentru racordare prize mese laborator2

4	EA01B1 82	M	20,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=25MM

Circuite prize mese laborator

5	EA01A2 82	M	5,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=16MM

Circuit priză perete

6	EA01A1 82	M	5,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

TUB IZOLANT IP-PVC MONTAT INGROPAT CU D=13MM

Circuit lampa sigurantă hidrant

7	EB02A1 82	M	100,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

CONDUCTA CUPRIL CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE CONDUCTA AVIND SECTIUNEA > 4 MMP

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

Circuite prize

L: 12001 -0056:4826892 -CONDUCTOR FY 1X 2,5 S 6865

8	EB02A1 82	M	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

CONDUCTA CUPRU CU IZOLATIE INTRODUSA IN TUBURI DE PROTECTIE,CONDUCTA AVIND SECTIUNEA < 4 MMP

Circuit lampă sig hidrant

L: 12001 -0055:4826880 -CONDUCTOR FY 1X 1,5 S 6865

9	EA16C1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

DOZA DERIVATIE PT.CABLURI SAU TEVI DE INSTALATII -NBU PG 16

Pentru conexiuni priza perete

L: 12020 -0015:7319307 -DOZE RAMIF. PT. TUB. PROTEJ. TIP. PATRAT SIMB. RIPP MAR. 29

10	EA04XC 93	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

DOZE CENTRALIZATOARE CU MAXIMUM 20INTRARI,INCLUSIVPRESGARNITURILE

Doze pardoseală pentru 16 cleme modulare, CAPAC INOX

DOZA PATRATA PARDOSEALA CAPAC INOX

11	EB13I1 82	BUCATA	26,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

CLEMA IZOLANTA SUPORT PENTRU CABLU (DESEN 652-038-00TTB) \$

Clemă sină 2,5 mmp =24 buc, - 10mmp=2 buc

L: 12022 -0004:5209637 -CLEMA IZOLANTA SUPORT CABLU TTB

12	EE20A 99	M	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

SINA MODULARA CU 2 SAU 3 CAI DE CURENT,PT.SPOT AJUSTABIL(PROIECTOR),MONT.PE DIBLURI DIN MAT.PLASTIC

SINA DIN ELOXATA

13	ED08A1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PRIZA MONTATA INGROPAT CONSTR.NORMALA IMPERMEABILA SAU NORMALA CU CONTACT PROTECTIE

L: 12017 -0012:5535995 -PRIZA BIPOL. DUBLA CAPAC AMINO-PLAST, 250V/16A, MONT. INGR

Prod / Marca Relee Medias, sau Shenker electric sau Legrand sau Ospel

14	RPEF20F1 82	BUCATA	13,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

DEMONTARE CORP ILUMINAT FLUORESCENT\*

15	EE07XA 91	BUCATA	13,00000
----	-----------	--------	----------



Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**CORP DE ILUMINAT CU LAMPI TUBULARE FLUORESCENTE DETIP NORMAL,MONT TAVAN SAU PERETI PE CONSOLE EXIST.**

Panou LED SLIM 120 x 30 cm, marca OSRAM sau PHILIPS sau SCHRACK sau EGLO, gros. max #30mm,max  
40 W, lumina neutra 4000K, min. 3200 lumeni

16	RPEE16B 99	BUCATA	2,00000
----	------------	--------	---------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**INLOCUIRE COMUTATOR UNIPOLAR DUBLU SIMBOL 0159, MONTAT INGROPAT**

L: EL03F -0032:7319280 -DOZE PT.APARATE PT.TUBURI IZOLANTE USOR PROTEJATE -AIP

L: EL18L -0054:5520366 -COMUTATOR CUMPARA ST.SIMBOL 0176 10 A ;250 V

Prod. /Marca Relee Medias sau Schneider Electric sau Legrand sau Ospel

17	EE09XB 91	BUCATA	1,00000
----	-----------	--------	---------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**CORP ILUMINAT PT.SIGURANTA SAU BALIZAJ TIP MONOBLOC,CU ACUMULATORI**

Lampa siguranta /marcaj HIDRANT

18	EF04A 99	BUCATA	1,00000
----	----------	--------	---------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**TABLOU DE APARTAMENT TIP BLOC ELECTRIC, MONTAT PE ZIDARIE CU DIBLURI DIN MATERIAL PLASTIC**

L: EL20E2 -0002:7348840 -TABLOU DE DISTRIBUTIE CAPSULAT

12 CIRCUITE PRIZE CU SIG. DIFERENTIALE 16 A + SIG. GEN 25 A; USA TRANSPARENTA

19	8806097	BUCATA	12,00000
----	---------	--------	----------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**SIG.AUT. 5343X60**

Sig. automata diferentia 16 A marca ABB sau EATON

20	8806098	BUCATA	1,00000
----	---------	--------	---------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**SIG.AUT. 53122X25**

sig. aut. 25 A marca ABB sau EATON

21	EC04A1 82	M	5,00000
----	-----------	---	---------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**CABLU ENERGIE MONTAT LIBER PE FUND CANALE,CONDUCTE<16MMP**

Asim. Cablu FLEXIBIL manta PVC litat MYYM 3 x 4mm

22	EI11XA 93	BUCATA	13,00000
----	-----------	--------	----------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

ETICHETE SI INSCRIPTIONARI ETICHETE DIN PVC POANSONATE SI MONTATE,PT.MARCAREA CABLURILOR

-----  
*Identificare circuite prize mese laborator*

*OFERTANT*

# Formular F3

Obiectiv: 004 REPARATII SPATII FAC FARMACIE

## LISTA

### cu cantitatile de lucrari pe categorii de lucrari

Obiect: 003 RENOV LAB INFO-FIZICA FARMA-20

Categorie: 002 INSTGAZE SANIT.INCALZ .HIDRANT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
1	RPSF02B1 82	BUCATA	2,00000
	Crt. Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>BUSONAREA CONDUCTEI ALIMENTARE CU APA IN VEDEREA DESFIINTARII POZ OBIECTE ARMATURI DN 1/2" \$</b>			
Incl. izolare în vederea mascării cu tencuială			
L: 13935 -0002:4123513 -DOP DIN FONTA MALEABILA T9 S487 DN 15 1/2			
2	RPSC11A 99	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>DEMONTAREA UNUI SPALATOR PT. VASE CU PICURATOR,DIN FONTA,TABLA EMAILATA SAU INOX</b>			
3	RPCU08A3 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>STRAPUNGERI IN ZIDARIE DE 1/2 CARAMIDA CU MORTAR CIMENT PT.TRECERE COND.SECTIUNE 801-1000CMP</b>			
4	SE21A1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>SPALATOR DE VASE INOXIDABIL CU 1 COMPARTIMENT DE 1000X700X850MM</b>			
<b>Material Beneficiar</b>			
5	IC40A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>CONFECT.MONTAREA+CIMENTAREA TEVII DE PROTECTIE LA TRECEREA CONDUCTELOR PRIN ZIDURI D=1 TOLI \$</b>			
Asim.piesa PVC trecere conducte prin gips carton			
6	SE05XA 93	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>USITA METALICA DE ACCES LA ROBINETE SAU PIESE DE CURATIRE</b>			
Asim. usa vizitare PVC alb 400 x 400 mm			
7	RPSA21A 99	M	8,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>MONTARE TEAVA , MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=20MM</b>			
L: SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM			
L: SL06A -0058:6719477 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20 MM			

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea
	L: SL06B -0066:6719485	-COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	
	L: SL06C -0074:6719493	-TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM	
	L: SL06E -0096:6719515	-REDUCTIE DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM	
<i>Tub PPR gri compozit</i>			
8	SA43C1 82	BUCATA	6,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>BRATARA PT.FIXAREA COND.OTEL+PVC DE ALIM.CU APA+GAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 1/2 TOLI</b>			
9	00611G01 02	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>SUDURA PRIN POLIFUZIUNE RACORD /COT PP-R TIP FI /FE D.20 X 1/2"</b>			
	L: LA006J7-0064:8813622	-COT PP-R GRI PN20 SDR6 D.20X1/2" FI	
10	SD12A1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>ROBINET DE REGLAJ,DE COLT,DIN ALAMA NICHELATA,AVIND D=3/8 SAU D=1/2 TOLI</b>			
	L: 11411 -0052:4201779	-ROBINET COLT REGLAJ ALAMA NICH. 1/2 " S 751/I	
<i>Asim robinet sublavoar 1/2"</i>			
11	RPGA03A1 82	M	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>DEMONT TEVI OL INSTALATII MONTATE APARENT LA LOC DE ARDERE PRIN INSURUBARE DN 3/8 - 1" LUNGIMI&lt;10M\$</b>			
12	RPGC01C1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>INLOC PE POZITIE EXISTENTA A ROBINETULUI CU CEP-CANA PT GAZE LA PRES REDUSA AVIND DN 3/4 " \$</b>			
<i>Robinet trecere pt. gaz cu sfera si maneta marca GIACOMINI, HERZ sau BIANCHI</i>			
13	ATB02B 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>STUT CU FILET PT.RACORD AMC SI TRADUCTOARE PT.MEDII COROZIVE CU PN&lt;100 SI DN:1 1/4"-2"</b>			
<i>Asim sut furtun gaze 3/4" - material Beneficiar</i>			
14	SA43D1 82	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%
<b>BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&amp;MCCU APAFGAZE,MONT.PRIN INCASTRARE,COND.AVIND D= 3/4 TOLI</b>			
<i>Asim. fixare conducta gaze 3/4" pentru un loc ardere</i>			
15	RPSD16B 99	BUCATA	1,00000

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea
----------	--	-----	------------

Sp.mat: 0.00%

Sp.man: 0.00%

Sp.uti: 0.00%

**DEMONTAREA UNUI HIDRANT DE INCENDIU INTERIOR CU D=2", PENTRU CLADIRI, INGROPAT CU RAMA**

Inclusiv fittinguri intre rob si tv 2"

16	RPCG31D 09	M CUB	0,50000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**SPARGERI PENTRU CREERI DE GOLURI IN ZIDARIE**

*Asim. acces la cot robinet hidrant pt. reamplasarea acestuia*

17	RPSD26G1 82	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**INLOC UNUI ROBINET DE TRECERE CU VENTIL CU MUFE DE FONTA PT TEVI DE OL AVIND D= 2 TOL**

*Demontare si remontare robinet hidrant - material beneficiar*

18	SA35A 99	BUCATA	2,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"**

*L: SL02 -0077:4118037 -COT FONTA MALEABILA A1 S474 DN 50 2 ZN*

*Asim. fittinguri zincate pt. inst. hidranti*

19	SA35A 99	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"**

*L: SL02 -0180:4123367 -NIPLU FONTA MALEABILA N8 S478 DN 50 2 ZN DS*

*Asim. fittinguri zincate pt. instalatii cu hidranti*

20	SA35A 99	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**FITINGURI-FONTA MALEABILA,INSURUBARE,LA TEVILE DIN OTEL PT.INSTAL-ZINCATE,IN COL.PT.HIDRANTI INTR,2"**

*L: SL02 -0114:4120224 -MUFA FONTA MALEABILA M2 S475 DN 50 2 ZN*

*Asim. fittinguri zincate pt. inst. hidranti*

21	RPSD31B 99	BUCATA	1,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**MONTAREA HIDRANTULUI INTERIOR, PENTRU CLADIRI, CU DIAMETRUL DE 2", PE PERETE (CUTIE+RAMA)**

Furtun cu racorduri - material Beneficiar

22	IE05A1 82	MP	18,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

**DEMONTAREA DE PE POZITIE A CORPURILOR DE RADIATOR PT.VOPSIRE SAU REPARATIE SI REMONTARE**

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea
Crt.	Simbol		
	Denumire resursa		
	Observatii		
	Corectii		
	Liste Anexe		

Asim. 8 buc. calorifere pt. executarea placajelor cu faianta

23	RPIE02A 99	MP	18,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

PROBA DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL.DE INCALZIRE CENTRALA,S=< 100 MP

24	RPSF05A 99	M	10,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.OL.PT.INSTAL,ZN., 3/8"-2

25	RPGD14A1 82	M	4,00000
		Sp.mat: 0.00%	Sp.man: 0.00% Sp.uti: 0.00%

EFFECTUAREA VERIFICARII DEFINITIVE LA PRESIUNE A CONDUCTELOR DE GAZE APARENTE DIAM. 3/8-1 TOLI \$

*OFERTANT*



