

Formular F3

Obiectiv: 15 UMF CAROL DAVILA

LISTA

cu cantitățile de lucrări pe categorii de lu

Obiect: 01 EDITURA

Categorie: 02 INSTALATII SANITARE SI TERMICE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)

1	RPIC 39B1	ML	86.00000	
---	-----------	----	----------	--

DEMONTARE TEAVA METAL 1/2"

2	RPIC 39C1	ML	36.00000	
---	-----------	----	----------	--

DEMONTARE TEAVA METAL 3/4"

3	RPIC 39D1	ML	200.00000	
---	-----------	----	-----------	--

DEMONTARE TEAVA METAL 1"

4	RPIC 39G1	ML	160.00000	
---	-----------	----	-----------	--

DEMONTARE TEAVA METAL 2"

5	RPIC 39I1	ML	25.00000	
---	-----------	----	----------	--

DEMONTARE TEAVA METAL 3"

6	RPIC35Y1	ML	80.00000	
---	----------	----	----------	--

DEMONTARE TEAVA OTEL 273 X 10 MM

7	RPIB12B (Asimilat)	BUC	3.00000	
---	--------------------	-----	---------	--

DEMONTARE RADIATOARE

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
8	RPID26A	BUC	6.00000	

DEMONTARE ROBINETI TUR/RETUR

9	IB06A	BUC	1.00000	
---	-------	-----	---------	--

MONTARE RADIATOR TIP PORTPROSOP 400 X 600

10	RPSA20B	ML	200.00000	
----	---------	----	-----------	--

MONTARE TEVI DIN MATERIALE PLASTICE, SUDURA POLIFUZIUNE, D 20 MM, INCLUSIV ACCESORII (TEU, COT)

11	RPSA21B	ML	50.00000	
----	---------	----	----------	--

MONTARE TEVI DIN MATERIALE PLASTICE, SUDURA POLIFUZIUNE, D 25 MM, INCLUSIV ACCESORII (TEU, COT)

12	RPSA21B	ML	50.00000	
----	---------	----	----------	--

MONTARE TEVI DIN MATERIALE PLASTICE, SUDURA POLIFUZIUNE, D 90 MM, INCLUSIV ACCESORII (TEU, COT)

13	RPSA38A	BUC	10.00000	
----	---------	-----	----------	--

MONTAREA ADAPTOR PPR 20 MM-1/2' FE

14	RPSA38A	BUC	10.00000	
----	---------	-----	----------	--

MONTAREA ADAPTOR PPR 20 MM-1/2' FI

15	RPID01A	BUC	10.00000	
----	---------	-----	----------	--

MONTAREA ROBINET TUR TEMOSTATAT

16	RPID01A	BUC	20.00000	
----	---------	-----	----------	--

MONTAREA ROBINET RETUR TERMOSTATAT

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
17	IB06B	BUC	2.00000	

MONTAREA RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND DIMENSIUNEA INTRE 1001-1500 MM

18	IB06A	BUC	2.00000	
----	-------	-----	---------	--

MONTAREA RADIATOARE DIN OTEL, MONOBLOC AVAND DIMENSIUNEA PANA LA 1000 MM

19	RPSA21B 99	ML	20.00000	
----	------------	----	----------	--

MONTARE TEAVA MATERIAL PLASTIC, SUDURA POLIFUZIUNE, D 25 MM INCLUSIV ACCESORII (COT, TEU)

20	RPIC35V1	ML	70.00000	
----	----------	----	----------	--

DEMONTARE TEAVA OTEL 194 X 8 MM

21	RPSC24B 99	ML	2.00000	
----	------------	----	---------	--

MONT. VAS CLOSET COMPLET ECHIPAT, PORTELAN ETC., REZERVOR MONT.LA INALTIME;SEMIINALTIME, SIFON TIP S

L: SL12B -0026:672018H -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L500MM				
L: SL12D -0025:672018F -TUB FARA MUFA,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D110,L1000MM				
L: SL25E -0001:2949482 -RAMA VAS CLOSET PLACAJ FAG TIP B C.2 CU CAPAC S 3489				
L: SL25F -0001:8803303 -COT WC HTSB D110 90G				
L: SL29 -0003:2442757 -VAS CLOSET COL2-A PORTELAN ALB C. 1 S 2066				
L: SL30 -0001:2452958 -REZERVOR WC R 2 SEMIINALTIME ALB C.1 S 9441				
22	RPSB41A 99	BUCATA	1.00000	

MONTAREA SIFONULUI DE PARDOSEALA DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL IESIRII DE 50 MM

L: SL21 -0001:6721100 -SIFON DE PARDOSEALA DN=50 MM				
23	RPSC21C 99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA LAVOARULUI-SEMIPORTELAN, PORTELAN SANITAR ETC. - PIEDESTAL

L: SL25A -0008:4202826 -SIFON PT LAVOARE DN 32 MM				
L: SL25B -0022:4203349 -VENTIL SCURGERE LAVOAR D.1 1/4 "				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
24	RPSC30A 99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA OGLINII SANITARE

L: SL35 -0006:2506088 -OGLINDA PATRATA CROMATA				
25	RPSC31A 99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA DISTRIBUTOR SAPUN LICHID

L: SL36 -0001:2453392 -SAPUNIERA SI 1-15 (INGROPATE) ALB C.1 NI 544				
26	RPSC29B 99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA ETAJEREI DIN SEMICRISTAL SAU CONSOLE NICHELATE

L: SL34 -0031:4200353 -ETAJERA CROMATA				
27	RPSC32A 99	BUCATA	2.00000	

MONTAREA PORTHIRTIEI

L: SL37 -0016:4200357 -PORTHARTIE CU CAPAC, CROMAT				
28	RPSA21B 99	M	20.00000	

MONTARE TEAVA , MATERIAL PLASTIC, SUDURA -POLIFUZIUNE,IN COLOANE, CLAD. LOCUIT-SOC.CULT, D=25MM

L: SL05 -0031:6717088 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25MM				
L: SL06A -0059:6719478 -MUFA DIN POLIPROPILENA AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 25 MM				
L: SL06B -0067:6719486 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
L: SL06C -0075:6719494 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 25 MM				
L: SL06E -0096:6719515 -REDUCTIE DIN POLIPROPILENA,AVIND DIAMETRUL 25 * 20 MM				
L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				
29	RPSA20B 99	M	10.00000	

MONT.TEAVA ,MATERIAL PLASTIC(PE,PP,PP-R,SIMILAR),SUDURA -POLIFUZIUNE,CLAD. LOCUIT-SOC.CULT,D=20MM

L: SL05 -0030:6717087 -TUBURI DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL EXTERIOR 20MM				
L: SL06B -0066:6719485 -COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
L: SL06C -0074:6719493 -TEU DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL 20 MM				
L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX				

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
30	RPSB13E 99	M		10.00000

MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB
PARDOSEALA, IMB. GARN,D=110MM

L: SL12 -M :8810037 -TUB PP CU 1 MUFA D. 110 MM; L= 1000 MM				
31	RPSB13C 99	M		10.00000

MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB
PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 50MM

cf.clarificare nr. 15193 / 02.06.2016

L: SL12 -0013:6720170 -TUB CU MUFA PT.CANALIZARE,POLIPROPILENA IG.,D50,L1000				
32	RPSB13A 99	M		10.00000

MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB
PARDOSEALA, IMB. GARN,D= 32MM

L: SL12 -0028:6720185 -TUB CU 2 MUFE,POLIPROPILENA IGNIFUGA.,D32,L1000MM				
33	RPSB15E 99	BUCATA		1.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU
GARNITURA,D=110MM

L: SL13B -M :9200236 -RAMIFICATIE SIMPLA PP SCURGERE DN 110 - 110 / 67*				
34	RPSB15E 99	BUCATA		2.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU
GARNITURA,D=110MM

L: SL13B -M :9200230 -RAMIFICATIE SIMPLA PP SCURGERE DN 110-50 / 45*				
35	RPSB14A 99	BUCATA		4.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU
GARNITURA, D= 32MM

L: SL13A -M :9200102 -COT PP SCURGERE DN 32/45*				
36	RPSB14C 99	BUCATA		4.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU
GARNITURA, D= 50MM

L: SL13A -M :8810127 -COT PP D. 50 MM; 45 GRD				
37	RPSB14E 99	BUCATA		2.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA, MAT. PLASTIC (PE,PP,PP-R) PT.CANAL, IMBINARE CU
GARNITURA, D= 110MM

Nr. Crt.	Capitol lucrari Simbol Denumire resursa Observatii Corectii Liste Anexe	U/M	Cantitatea	Pretul unitar a)materiale b)manopera c)utilaj d)transport Total(a+b+c+d)
-------------	--	-----	------------	---

L: SL13A -M :8810139 -COT PP D. 110 MM; 45 GRD

38 RPSA38A 99 BUCATA 4.00000

MONTAREA UNUI ADAPTOR PPR 20-1/2" FE

L: SL06A -M :6719538 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1/2" FE

L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

39 RPSA38A 99 BUCATA 4.00000

MONTAREA UNUI ADAPTOR PPR 20-1/2" FI

L: SL06A -M :6719539 -RACORD DREPT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL 20 MM 1/2" FI

L: SLU01 -0001:0003000 -APARAT DE SUDURA PRIN POLIFUZIUNE SI ELECTROFUZIUNE-COPRAX

40 RPSD20A 99 BUCATA 2.00000

MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"

L: SL41 -M :8810583 -ROBINET INCHIDERE COLTAR 1/2"

41 RPSD20A 99 BUCATA 4.00000

MONTAREA ROBINETULUI DE REGLAJ, DREPT SAU COLTAR, MONT. INAINTEA ARMATURILOR OB.SANITARE D=3/8"-1/2"

L: SL41 -M :8810582 -ROBINET INCHIDERE COLTAR 3/8"

42 RPSD18A 99 BUCATA 2.00000

MONTAREA BATERIEI STATIVE PENTRU LAVOAR

L: SL41 -0071:4204308 -BATERIE MONOCOMANDA PT. LAVOAR D.1/2"

43 RPSF01A 99 ZECI M 5.00000

GOLIREA INSTALATIEI DE APA IN VEDEREA EXECUTARII REPARATIILOR

44 RPSF05C 99 M 5.00000

EFFECTUAREA PROBEI DE ETANSEITATE LA PRESIUNE A INSTAL. APA, EXEC.CU COND.PVC

45 RPSF06C 99 ZECI M 5.00000

EFFECTUAREA PROBEI DE FUNCTIONARE A INSTALATIEI DE APA RECE, CU TEAVA DIN PVC

Nr.	Capitol lucrari	U/M	Cantitatea	Pretul unitar
Crt.	Simbol			a)materiale
	Denumire resursa			b)manopera
	Observatii			c)utilaj
	Corectii			d)transport
	Liste Anexe			Total(a+b+c+d)
46	RPSA43A 99	BUCATA		5.00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 1/2"

L: SL07 -0004:4204068 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1/2"				
47	RPSA43B 99	BUCATA		2.00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 3/4"

L: SL07 -0002:4204044 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 3/4"				
48	RPSA43D 99	BUCATA		2.00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D=1 1/4"

L: SL07 -0006:4204082 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 1"1/4"				
49	RPSA43F 99	BUCATA		2.00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 2"

L: SL07 -0008:4204109 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 2"				
50	RPSA43I 99	BUCATA		2.00000

MONTAREA PRIN INCASTRARE A BRATARII PT.FIXARE COND.OL. SAU MAT.PLASTIC DE ALIM.APA SI GAZE, D= 4"

L: SL07 -0011:4204135 -BRATARI TEVI INSTALATII APA SI GAZE 4"				
51	RPSB13E 99	M		10.00000

MONTARE TEAVA,MAT. PLASTIC(PE,PP,PP-R)PT.CANAL, APARENT-INGROPATA SUB PARDOSEALA, IMB. GARN,D=125MM (asimilat tubulatură de ventilație)

L: SL12 -M :8810037 -TUB PP CU 1 MUFA D. 125 MM; L= 1000 MM				
52	RPSB15E 99	BUCATA		2.00000

MONTARE PIESE DE LEGATURA (RAMIFICATIE SIMPLA), MAT. PLASTIC PT.CANAL, IMBINARE CU GARNITURA,D=125MM

L: SL13B -M :9200236 -RAMIFICATIE SIMPLA PP SCURGERE DN 125 - 110 / 87*				
53	NL	BUCATA		2.00000

MONTARE GRILA DE VENTILATIE 15X15

53	RPVC08A	BUCATA		2.00000
----	---------	--------	--	---------

VENTILATOR CU TIMER PENTRU BAI, DEBIT 150 MC/H,20PA, PREVAZUT CU CLAPETA DE SENS

Intocmit,
Ing. Elisabeta Radulescu

